

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
1.08	ZÁDVEŘÍ	1,62	ODSTRANĚNÍ PVC A LEPIDLA	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	
1.09	ČEKÁRNA	25,21	ODSTRANĚNÍ PVC A LEPIDLA	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	
1.10	PŘEDSÍŇ WC	1,30	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A LEPIDLA	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY A ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	
1.11	WC	2,51	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A LEPIDLA	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY A ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	
1.12	DENNÍ MÍSTNOST	5,84	ODSTRANĚNÍ PVC A LEPIDLA	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	
1.13	PŘEDSÍŇ WC	1,07	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A LEPIDLA	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY A ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	
1.14	WC	1,32	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A LEPIDLA	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY A ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	
1.15	ŠATNA	0,89	ODSTRANĚNÍ PVC A LEPIDLA	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	
1.16	ORDINACE	25,23	ODSTRANĚNÍ PVC A LEPIDLA	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY	
CELKEM		64,99				

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ CIHLY Cdm

ODSTRANĚNÍ FINÁLNÍ VRSTVY PODLAHY - PVC, LEPIDLO

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ODSTRANĚNÍ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU
- XD

VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘIDEL+VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ

XD+M

VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘIDEL+VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ A DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE

XZ

DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY

XOT

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES A STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ U ODSTRANĚNÝCH TĚLES BUDE ZKRÁCENO A ZASLEPENO

XOT+M

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES (OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZNOVU OSAZENA)



XX

DEMONTÁŽ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE V MÍSTĚ ZRUŠENÉHO POTRUBÍ ZASLEPENO

XV

DEMONTÁŽ VODOVODNÍHO POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE V MÍSTĚ ZRUŠENÉHO POTRUBÍ ZASLEPENO

ZMĚNA ODBORNÉ UČEBNY VÝTV
VÝCHOVY NA KMENOVOU TRÍDU



AKCE: ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY NA KMENOVOU, VČETNĚ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, V OBJEKTU ZŠ Gen. Fajfky, ul. Třínecká			ČÍSLO ZAKÁZKY: 011 04 23	
MÍSTO: ul. Třínecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140			<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA</div>	
INVESTOR: Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany				
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.			KONTAKT: Bedřichovská 2183/16, Praha 8, 182 00 211 155 190 info@arch-křivka.cz	
DATUM: 10/2023	VEDOUČÍ PROJEKTU: evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina		MĚŘÍTKO: 1:50	PŘÍ:
STUPEŇ: ZMĚNA PŘED DOKONČENÍM	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Dědina			
	VYPRACOVAL: Ing. Dominika Mejzliková			
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			REVIZE:	
OBSAH: BOURACÍ PRÁCE - KMENOVÁ UČEBNA - PŮDORYS 1.NP			OZNAČENÍ: D.1.1.02	