


ŘEZ A-A



Pozn.:
Konstrukce chodníku z betonové dlažby v místech vjezdů:
- dlažba skladebná DL I 100mm (typ a barva dlažby dle situace)
- lože drt' 4-8 L 40mm
- štěrkoдрт' (0/32) ŠD 200mm
- celkem 340mm

název stavby	zak.č. P-17-017-000	objekt	
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI OSTRAVSKÁ - PRAHA LETŇANY		SO 01	
		stupeň dokumentace	datum
		JPD	02/2022
část projektu		číslo části	
Architektonicko stavební část		D.1.1	
název dokumentu		číslo výkresu	
ŘEZ A-A		11	

S