

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )	VNĚJŠÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH
1.01	KADEŘNICTVÍ	63,40		ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY A ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
1.02	WC	1,10		ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY A ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
1.03	KOSMETIKA A MASÁŽE	11,20		ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY
1.04	DENNÍ MÍSTNOST	10,10		ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY
1.05	KOSMETIKA	12,00		ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY
1.06	WC	1,70		ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY A ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
1.07	CHODBA	1,32		ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY
1.08	WC	1,60		ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY A ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
1.09	RAMPA		7,50	CEMENTOVÝ POTĚR	
CELKEM		102,42	7,50		

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - 1.ETAPA  
- PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO tl. 250,300 A 380 mm
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - 2.ETAPA  
- PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO tl. 300 mm  
PO ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V OBLASTI KONSTRUKCE  
A PROVEDENÍ PŘEKLADU (PŘ2)
- ODSTRANĚNÍ FINÁLNÍ VRSTVY PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY (K HYDROIZOLACI)  
PRO NÁPOJENÍ NOVE HYDROIZOLACE NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI
- ODSTRANĚNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ HYDROIZOLACE  
A VÝKOPU PRO NOVÝ ROZVOD KANALIZACE  
(HLOUBKA DLE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE)
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ SÁDKOKARTONOVÉHO PODHLEDU

- XD

VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL+VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ
- XO

DEMONTÁŽ OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- XO+M

DEMONTÁŽ OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ  
A OCELOVÉ MŘÍŽE
- XZ

DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  
VČETNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY
- XOT

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ  
U ODSTRANĚNÝCH TĚLES BUDE ZKRÁCENO A ZASLEPENO
- XV-M

DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH OTVORŮ VČETNĚ MŘÍŽEK
- XH


DEMONTÁŽ POŽÁRNÍHO HYDRANTU A POTRUBÍ,  
POTRUBÍ BUDE VE VHODNÉM MÍSTĚ ZASLEPENO
- XR

DEMONTÁŽ EL. ROZVADĚČE
- XDK


PŘETRASOVÁNÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE PODVĚSEM (VIZ. PD ZTI - KANALIZACE).  
ZBYVAJÍCÍ SVISLÉ POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO A ZASLEPENO V ÚROVNI  
KONSTRUKCE PODLAHY 1.NP
- PŘ2

V PŘÍPADĚ SAMOSTATNÉHO PŘEKLADU NAD OKNEM BUDE STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD  
PO ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A PŘED ROZŠÍŘENÍM OTVORU PODEPŘEN  
OCELOVÝMI PROFILY 2xL 50/50x5 mm DÉLKY 1,2 m

POZNÁMKA:  
BOURACÍ PRÁCE PRO NAVRŽENÝ LEŽATÝ ROZVOD KANALIZACE VIZ. VÝKRES D.1.1.03



± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

AKCE : <b>ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY NA ORDINACI LÉKAŘE V OBJEKTU ŠUMPERKA</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>018 04 22</b>	
MÍSTO : Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 652/51			<b>AKK</b> <b>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA</b>	
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany				
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krívka s.r.o.			ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 07/2022	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180	Ing. Radek Dědina		
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Roman Krátký		
	VYPRACOVAL :	Roman Krátký		
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO : 1:50	KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
OBSAH : BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.NP			REVIZE: OZNAČENÍ : D.1.1.02	