


TABULKA MÍSTNOSTÍ - REKONSTRUKCE W		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
2.01	HYGIENICKÁ KABINA	2,80
2.02	CHODBA ŠKOLA	-
CELKEM		2,80

LEGENDA ELEKTRO

LED SVÍTIDLO např. MODUS BRS, 4000K, IP 44, PMMA, CRI 80, 21W, 375mm

KABELOVÝ VÝVOD
- PRO NAPÁJENÍ VENTILÁTORU

OSVĚTLENÍ OVLÁDÁNO SPÍNÁČÍ
VENTILÁTOR SE BUD SPÍNAT SPOLEČNĚ SE SVÍTIDLY, PROVOZ VENTILÁTORŮ BUDE S DOBĚHEM VEŠKERÉ OBVODY BUDOU ZAPOJENY PŘES PROUDOVÉ CHRÁNIČE S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA.



PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3~PE+N AC, 400V/230V, TN-C-S
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3, DOPLŇENÁ OCHRANOU POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 ed. 3 AAS, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AP1, AG1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

NEBEZPEČNÉ (VENKOVNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 AA7, AB7, AC1, AD3 (v místech pod přístřeškem), AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AP1, AQ2, AR1, AS3, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1


KRYTÍ: IP 21, IP 43, IP 44, IP 54
ELEKTRICKÁ INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CYKY POD OMÍTKO U ELEKTRICKÁ INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CYKY POD V LIŠTĚ.

LEGENDA:
VÝŠKA PRO VYPÍNAČE 1,2 m NAD PODLAHOU.
PŘÍSTROJE A KRABICE MONTOVANÉ DO ZDIVA MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ TĚTO TŘÍDY HOŘLAVOSTI.
TYP MONTOVANÉHO OSVĚTLENÍ BUDE UPŘESNĚN STAVEBNÍKEM. POTRUBÍ A EL. VODIVÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT POSPOJOVÁNÍM.
KABELÁŽ VODIT V OBVODOVÝCH ZDECH, V PODLAŽE, VE STROPĚ A V LIŠTĚ. OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO DLE ČSN A POSKYTUJE ZNAČNOU SVÍTIVOST, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NIŽŠÍ SVÍTIVOSTI JE TŘEBA POUŽÍT NIŽŠÍ VÝKON SVĚTELNÝCH ZDROJŮ.

Seznam svítidel (ZŠ Gen. F. Fajtiny, 1NP)					
Index	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
3	1x LED	3513 lm	0.80	33 W	24
5	1x LED	4323 lm	0.80	48 W	2

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZASEKAT DO STĚNY
NAD PODHEDEM A U PODLAHY V OVOVNÍ TRASE
- ŘEŠENÍ KOLEŽI S OTEVŘAVOSTÍ OKNA

EL. VĚTRNÍK UKONČENO
MŘÍŽKOU NA VĚŠTĚ



AKCE: ZMĚNA ÚČELU UŽIVÁNÍ STÁVAJÍCÍ MŠ NA DVĚ KMENOVÉ TŘÍDY ZŠ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtiny, ul. RYCHNOVSKÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY: 008 03 23
MÍSTO:	ul. Rychnovská, Rychnovská 139, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 143		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA
INVESTOR:	Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany		
ZHOTOVITEL:	Architektonická kancelář Krivka s.r.o.		ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00
DATUM: 05/2023	VEDOUČÍ PROJEKTU: evidenční číslo ČKAJT: 0009180	Ing. Radek Dědina 	KONTAKTY: 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
STUPEŇ: DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radek Dědina	
	VYPRACOVAL:	Roman Krátký	
ČÁST PROJEKTU:	D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	MĚŘÍTKO: 1:50	REVIZE:
OBSAH:	D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ		OZNAČENÍ: D.1.4.G.01




SCHÉMA BUDOVY 1NP