

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 1NP




ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
1.01	CHODBA	12,45
1.02	WC DÍVKY	8,30
1.03	WC KABINKA	1,15
1.04	WC KABINKA	1,30
1.05	WC HYGIENICKÁ KABINA	2,10
CELKEM		25,30

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 2NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
2.01	CHODBA	12,45
2.02	WC DÍVKY	8,30
2.03	WC KABINKA	1,15
2.04	WC KABINKA	1,30
2.05	WC HYGIENICKÁ KABINA	2,10
CELKEM		25,30

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 3NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
3.01	CHODBA	12,90
3.02	WC DÍVKY	7,70
3.03	WC KABINKA	1,25
3.04	WC KABINKA	1,10
3.05	WC KABINKA	1,10
3.05	WC UČITEL	1,50
CELKEM		25,55



PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3~PE~N AC, 400V/230V, TN-C-S
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3, DOPLŇENÁ OCHRANOU POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNICI
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 ed. 3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AM1-2, AN1, AP1, AP1, AG1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
NEBEZPEČNÉ (VENKOVNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 AA7, AB7, AC1, AD3 (v místech pod přístřeškem), AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AP1, AQ2, AR1, AS3, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
KRYTÍ: IP 21, IP 43, IP 44, IP 54
ELEKTRICKÁ INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CYKY POD OMITKOU A V LIŠTĚ.

LEGENDA:
VÝŠKA VÝVODŮ PRO VYPÍNAČE 1,2 m NAD PODLAHOU. V UMÝVÁRNÁCH A WC CHRÁNIT I SVĚTELNÉ OBVODY PROUDOVÝM CHRÁNICEM. PŘÍSTROJE A KRABICE MONTOVANÉ DO ZDIVA MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ TĚTO TRÍDY HOŘLAVOSTI. TYP MONTOVANÉHO OSVĚTLENÍ BUDE UPŘESNĚN STAVEBNÍKEM. POTRUBÍ A EL. VODIVÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT POSPOJOVÁNÍM. KABELÁŽ VODIT V OBVODOVÝCH ZDECH, V PODLAŽE, VE STROPĚ A V LIŠTĚ. OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO DLE ČSN A POSKYTUJE ZNAČNOU SVITIVOST, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NIŽŠÍ SVITIVOSTI JE TŘEBA POUŽÍT NIŽŠÍ VÝKON SVĚTELNÝCH ZDROJŮ.

- LEGENDA ELEKTRO**
- LED SVÍTIDLO např. MODUS BRS, 4000K, IP 44, PMMA, CRI 80, 21W, 375mm
 - KABELOVÝ VÝVOD
 - PRO NAPÁJENÍ VENTILÁTORU TD 350/125 NT SILENT, IP 44, In=0,13A
 - PRO PISOÁR
 - OSOUSEČ RUKOU
 - POHYBOVÉ ČIDLO PIR
 - KRABICE KT 250
 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, ZÁLOHA 1h, např. MODUS HELIOS HEL 1W, IP 42
 - ZÁSUVKA WC UČITEL, ÚKLID IP 20, např. TANGO BILÁ
 - DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO PATROVÉHO ROZVADĚČE
 - NOVÝ ROZVADĚČ
 - KABELOVÁ TRASA / KABELÁŽ :
 - OSVĚTLENÍ CYKY-J 3x1,5mm² NA PATRO 2 OKRUHY (WC DÍVKY, WC CHLAPCI)
 - VENTILÁTOR - KAŽDÝ ZVLÁŠTĚ DO PATROVÉHO ROZVADĚČE CYKY-J 5x1,5mm²
 - ZÁSUVKA ÚKLID, WC UČITEL CYKY-J 3x2,5mm²
 - PIR ČIDLA CYKY-J 5x1,5mm²
 - PISOÁRY CYKY-J 3x2,5mm²

OSVĚTLENÍ OVLÁDANO PIR ČIDLY S MOŽNOSTÍ PŘEPNUTÍ V ROZVADĚČI NA STÁLĚ - PRO ÚKLID, ÚDRŽBU ŘEŠENÝCH PROSTOR
PIR ČIDLA BUDOU ZAPOJENA KABELM CYKY-J 5x1,5mm² SYSTÉMEM Z ČIDLA DO ČIDLA
VENTILÁTORY SE BUDOU SPÍNAT SPOLEČNĚ SE SVÍTIDLY, PROVOZ VENTILÁTORŮ BUDE S DOBĚHEM VZT DÍVKY, WC UČITEL - JE ŘEŠEN 1 MOTOREM . VENTILÁTOR BUDE SPUŠTĚN Z KAŽDÉHO PROVOZU .
VZT CHLAPCI, WC UČITEL - JE ŘEŠEN 1 MOTOREM . VENTILÁTOR BUDE SPUŠTĚN Z KAŽDÉHO PROVOZU .
VZT CHLAPCI, ÚKLID - JE ŘEŠEN 1 MOTOREM . VENTILÁTOR BUDE SPUŠTĚN Z KAŽDÉHO PROVOZU .
TRANSFORMÁTOR PRO PISOÁRY BUDE UMÍSTĚN V KRABICI V PODHLEDU ZA DVÍŘKY .
VEŠKERÉ OBVODY BUDOU ZAPOJENY PŘES PROUDOVÉ CHRÁNICE S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA.

AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŽÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajta, ul. TRINECKÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY : 009 03 23	
MÍSTO : ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140			<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRIVKA</div>	
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany				
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.			ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 05/2023		VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180	<div></div>	
STUPEŇ : DSP		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina		
		VYPRACOVAL : Roman Krátký		
ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			MĚŘÍTKO : 1:50	
OBSAH : D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - PŮDORYS MEZIPATRA 1.NP, 2.NP, 3.NP			REVIZE:	
			OZNAČENÍ : D.1.4.G.01	