

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 1NP





ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )
1.01	CHODBA	12,45
1.02	WC DÍVKY	8,30
1.03	WC KABINKA	1,15
1.04	WC KABINKA	1,30
1.05	WC HYGIENICKÁ KABINA	2,10
CELKEM		25,30

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 2NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )
2.01	CHODBA	12,45
2.02	WC DÍVKY	8,30
2.03	WC KABINKA	1,15
2.04	WC KABINKA	1,30
2.05	WC HYGIENICKÁ KABINA	2,10
CELKEM		25,30

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 3NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )
3.01	CHODBA	12,90
3.02	WC DÍVKY	7,70
3.03	WC KABINKA	1,25
3.04	WC KABINKA	1,10
3.05	WC KABINKA	1,10
3.05	WC UČITEL	1,50
CELKEM		25,55



POZNÁMKA:  
WC DÍVKY - STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PVC HT DN125  
Z 3.NP BUDE NOVĚ SVEDENO PŘÍMOU TRASOU A NAPOJENO V PODHLEDU 1.NP  
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ NOVE POTRUBÍ PROVEDENE V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ.

WC CHLAPCI - STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PVC HT DN125  
Z 3.NP BUDE NOVĚ SVEDENO PŘÍMOU TRASOU A NAPOJENO V PODHLEDU 1.NP  
V ORDINACI LÉKÁŘE ( ZÁZEMÍ ) NAPOJENO NAPŮVODNÍ LITINOVÉ POTRUBÍ.  
REKONSTRUKCE KANALIZACE V ROINNACI BUDE V SAMOSTATNÉ ETAPĚ

STÁVAJÍCÍ NEPOUŽITÉ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO.

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVESNÉ WC BUDE S OVLÁDÁNÍM ZE PŘEDU.  
ODPADNÍ POTRUBÍ SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY.  
VĚTRACÍ POTRUBÍ K1 BUDE VYTAŽENO STÁVAJÍCÍ TRASOU NAD STŘECHU.  
NA POTRUBÍ K1 BUDE NA KAŽDÉM PATRE OSAZEN ČISTÍCÍ KUS DN110.  
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍMU KUSU BUDE OPATŘEN DVÍŘKY 150 x 150 mm.

AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŽÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtya, ul. TRINECKÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY: 009 03 23	
MÍSTO: ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140			AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR: Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany				
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.			ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM: 05/2023		VEDOUcí PROJEKTU : Ing. Radek Dědina evidenční číslo ČKAIT: 0009180		
STUPEŇ: DSP		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina		
		VYPRACOVAL : Roman Krátký		
ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			MĚŘÍTKO : 1:50	
OBSAH: D.1.4.E - ZDRAVOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - PŮDORYS MEZIPATRA 1.NP, 2.NP, 3.NP - KANALIZACE				
			REVIZE:	
			OZNAČENÍ : D.1.4.E.01	