




TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 1NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )
1.06	CHODBA	13,70
1.07	WC CHLAPCI , UMÝVÁRNA, PISOÁRY	9,10
1.08	WC CHLAPCI KABINKA	1,20
1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, VÝLEVKA	1,10
CELKEM		25,10



TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 2NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )
2.06	CHODBA	13,70
2.07	WC CHLAPCI , UMÝVÁRNA, PISOÁRY	8,45
2.08	WC CHLAPCI KABINKA	1,20
2.09	WC UČITEL	1,75
CELKEM		25,10




POZNÁMKA:  
WC DÍVKY - STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PVC HT DN125  
Z 3.NP BUDE NOVĚ SVEDENO PŘÍMOU TRASOU A NAPOJENO V PODHLEDU 1.NP  
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ NOVE POTRUBÍ PROVEDENE V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ.

WC CHLAPCI - STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PVC HT DN125  
Z 3.NP BUDE NOVĚ SVEDENO PŘÍMOU TRASOU A NAPOJENO V PODHLEDU 1.NP  
V ORDINACI LÉKÁŘE ( ZÁZEMÍ ) NAPOJENO NA PŮVODNÍ LITINOVÉ POTRUBÍ.  
REKONSTRUKCE KANALIZACE V ROINACI BUDE V SAMOSTATNÉ ETAPĚ

STÁVAJÍCÍ NEPOUŽITÉ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO.

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC BUDE S OVLÁDÁNÍM ZE PŘEDU.  
ODPADNÍ POTRUBÍ SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY.  
VĚTRACÍ POTRUBÍ K1 BUDE VYTAŽENO STÁVAJÍCÍ TRASOU NAD STŘECHU.  
NA POTRUBÍ K1 BUDE NA KAŽDÉM PATRE OSAZEN ČISTÍCÍ KUS DN110.  
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍMU KUSU BUDE OPATŘEN DVĚRKY 150 x 150 mm.



TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 3NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )
3.07	CHODBA	13,70
3.08	WC CHLAPCI , UMÝVÁRNA, PISOÁRY	9,10
3.09	WC CHLAPCI KABINKA	1,20
3.10	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, VÝLEVKA	1,10
CELKEM		25,10

		AKCE : <b>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŽÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtiny, ul. TŘINECKÁ</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>009 03 23</b>
MÍSTO : ul. Třinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140		INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany	<b>AKK</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRIVKA
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krivka s.r.o.			
DATUM : <b>05/2023</b>	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/1 PRAHA 182 00
STUPEŇ :  DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina		KONTAKTY :  211 155 19 737 615 32 dedina@arch-krivka.c
	VYPRACOVAL : Roman Krátký		
ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘÍTKO : 1:50	REVIZE:
OBSAH : D.1.4.E - ZDRAVOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ CHLAPCI - PŮDORYS MEZIPATRA 1.NP, 2.NP, 3.NP - KANALIZACE			OZNAČENÍ : <b>D.1.4.E.02</b>