


TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
17A	3x IPN 140	IPN 140 - délka 1,30 m	1

POSTUP OSAZENÍ PŘEKLADŮ VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.

3x UMYVADLO
1x WC
3x PISOÁR
1x ÚKLID S VÝLEVKOU

MEZIPODESTA NAD 1NP




TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
17A	3x IPN 140	IPN 140 - délka 1,30 m	1

POSTUP OSAZENÍ PŘEKLADŮ VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.

3x UMYVADLO
1x WC
3x PISOÁR
1x WC UČITEL

MEZIPODESTA NAD 2NP



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- CIHLY PLNÉ, P20, NA MALTU M5
- DĚLIČÍ KONSTRUKCE tl. 125 mm
- CIHLY DĚROVANÉ tl. 115 mm, P8, NA MALTU M5,
OBJEMOVÁ HMOTNOST ≤ 900 kg/m3
- PŘEDSAZENÁ STĚNA, tl. 65 mm, NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI R-CW 50 OPLÁSTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x H2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm
- KABINY WC - DĚLIČÍ SANITÁRNÍ KOMPAKTNÍ DESKY tl. 12 mm, VÝŠKA 2m
(H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ
NOHY VÝŠKY 150 mm
- DĚLIČÍ KONSTRUKCE, tl. 75, 100 mm, NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI R-CW 50,75 OPLÁSTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x H2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm
- DĚLIČÍ KONSTRUKCE, tl. 45, VZDUCHOVÁ NEPRUZVŮČNOST $R_v \geq 51$ dB, tl. 100 mm
NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75 OPLÁSTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x DFRH2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 60 mm O MIN. OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m²
- ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI


TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
17A	3x IPN 140	IPN 140 - délka 1,30 m	1

POSTUP OSAZENÍ PŘEKLADŮ VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.

3x UMYVADLO
1x WC
3x PISOÁR
1x ÚKLID S VÝLEVKOU

MEZIPODESTA NAD 3NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 1NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
1.06	CHODBA	13,70	PVC	LEPIDLO + PERLINKA, ŠTUKOVÁ STĚRKA PVC SOKL, LIŠTA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.07	WC CHLAPCI, UMYVÁRNA, PISOÁRY	9,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.08	WC CHLAPCI KABINKA	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, VÝLEVKA	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 1,50 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
CELKEM		25,10				

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 2NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
2.06	CHODBA	13,70	PVC	LEPIDLO + PERLINKA, ŠTUKOVÁ STĚRKA PVC SOKL, LIŠTA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.07	WC CHLAPCI, UMYVÁRNA, PISOÁRY	8,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.08	WC CHLAPCI KABINKA	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.09	WC UČITEL	1,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
CELKEM		25,10				

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 3NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
3.07	CHODBA	13,70	PVC	LEPIDLO + PERLINKA, ŠTUKOVÁ STĚRKA PVC SOKL, LIŠTA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.08	WC CHLAPCI, UMYVÁRNA, PISOÁRY	9,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.09	WC CHLAPCI KABINKA	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.10	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, VÝLEVKA	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 1,50 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
CELKEM		25,10				

AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtla, ul. TRINECKÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY : 009 03 23		
MÍSTO : ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140			<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA</div>		
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany					
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krívka s.r.o.			ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00		
DATUM : 05/2023 VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina			<div></div>		
STUPEŇ : DSP ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina					
VYPRACOVAL : Roman Krátký			KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz		
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			MĚRÍTKO : 1:50		REVIZE:
OBSAH : NÁVRH - SOCIÁLNÍ ZÁKŮ CHLAPCI - PŮDORYS MEZIPATRA 1.NP, 2.NP, 3.NP			OZNAČENÍ : D.1.1.05		