



VYZNAČENÍ DEMOLIC VE FOTODOKUMENTACI STÁVAJÍCÍHO STAVU



LEGENDA VÝKRESU DEMOLIC

	řešená lokalita	
DA	demolice asfaltových chodníků včetně podkladových vrstev a obrubníků	(~ 1775,2m <sup>2</sup> )
DB	demolice dobetonování k zatravňovacím parkovacím panelům š. 300-500, hl. 150mm	(~ 33,2m <sup>2</sup> )
DB	výkop podél obrubníku hl. 0,8m š. 0,4m pro provedení drenážového balu	(~ 28,9m <sup>2</sup> )


Pozn.1  
Při všech pracích je třeba dbát zvýšené opatrnosti na podzemní inženýrské sítě i jejich povrchové prvky. Veškeré povrchové prvky IS budou zachovány.

Pozn.2  
Staveniště bude oploceno proti vstupu nepovolaných osob. Vždy musí být umožněn přístup osob ke vchodům jednotlivých byt. domů.

Pozn.3  
Prostor pro zařízení staveniště. Jeho použití je třeba předem nahlásit investorovi. Po použití nutno navrátit do původního stavu.

název stavby	zak.č. P-17-017-000	objekt	
<b>REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI OSTRAVSKÁ - PRAHA LETNANY</b>		<b>SO 01</b>	
		stupeň dokumentace	datum
		<b>JPD</b>	<b>02/2022</b>
část projektu		číslo části	měřítko výkresu
<b>Architektonicko stavební část</b>		<b>D.1.1</b>	<b>1:250</b>
název dokumentu		číslo výkresu	číslo revize
<b>PŮDORYS - DEMOLICE - A</b>		<b>01</b>	





VYZNAČENÍ DEMOLIC VE FOTODOKUMENTACI STÁVAJÍCÍHO STAVU



LEGENDA VÝKRESU DEMOLIC

- Fešená lokalita
- DA demolice asfaltových chodníků (~ 1775,2m<sup>2</sup>)
- DB včetně podkladových vrstev a obrubníků demolice dobetonování k zatravňovací parkovací panelům š. 300-500, hl. 150mm (~ 33,2m<sup>2</sup>)
- DB výkop podél obrubníku hl. 0,8m š. 0,4m pro provedení drenážového balu (~ 28,9m<sup>2</sup>)

Pozn.1  
Při všech pracích je třeba dbát zvýšené opatrnosti na podzemní inženýrské sítě i jejich povrchové prvky. Veškeré povrchové prvky IS budou zachovány.

Pozn.2  
Staveniště bude oploceno proti vstupu nepovolaných osob. Vždy musí být umožněn přístup osob ke vchodům jednotlivých byt. domů.

Pozn.3  
Prostor pro zařízení staveniště. Jeho použití je třeba předem nahlásit investorovi. Po použití nutno navrátit do původního stavu.

název stavby	zak.č. P-17-017-000	objekt	
<b>REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI OSTRAVSKÁ - PRAHA LETNANY</b>	<b>SO 01</b>	stupeň dokumentace	<b>JPD</b>
část projektu	číslo části	měřítko výkresu	
<b>Architektonicko stavební část</b>	<b>D.1.1</b>	<b>1:250</b>	
název dokumentu	číslo výkresu	číslo revize	
<b>PŮDORYS - DEMOLICE - B</b>	<b>02</b>		



