ŘEZ VÝSTUPNÍM RAMENEM:



PŮDORYS SCHODIŠTĚ:



ŘEZ NÁSTUPNÍM RAMENEM:



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

VÝKRESY VÝZTUŽE BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

DLE STATIKCÉHO VÝPOČTU:
BETON C 20/25; OCEL 10 505 (R); KRYTÍ c=20 mm
TLOUŠŤKA DESEK min. 150 mm

NAKOTVENÍ PODEST:
- ZDRSNĚNÍ POVRCHU STÁVAJÍCÍ STĚNY
- ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY BETONU
- NAKOTVENÍ VÝZTUŽE NA CHEMICKOU MALTU (VETKNUTO min. 140 mm; LÉPE 200 mm)

VÝZTUŽ - RAMENA:
- DOLNÍ VÝZTUŽ: 7Ø10/150 + KRAJNÍ Ø12 (oboustranně)
- HORNÍ VÝZTUŽ: 7Ø8/150 + KRAJNÍ Ø12 (oboustranně)
- TŘMÍNKY: Ø6/150

VÝZTUŽ - MEZIPODESTA:
- DOLNÍ VÝZTUŽ: Ø10/150 + KRAJNÍ 2xØ12
- HORNÍ VÝZTUŽ: Ø6/150
- TŘMÍNKY: Ø8/150

VÝZTUŽ - PODESTA:
- DOLNÍ VÝZTUŽ: Ø10/150
- HORNÍ VÝZTUŽ: Ø6/150
- TŘMÍNKY: Ø8/150

S

± 0,000 = 261,350 m.n.m., výškový systém Bpv

AKCE: **NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO_603**		ČÍSLO ZAKÁZKY: 045 07 20
MÍSTO: katastrální území: Letňany, číslo parcely: 757/49; 757/50; 757/1 Malkovského 603, Letňany; 199 00 Praha		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA
INVESTOR: Městská část Praha 18; Bechyňská 639; Letňany; 199 00 Praha 9		
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00
DATUM: 05/2022	VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Radek Dědina evidenční číslo ČKAIT: 0009180	
STUPEŇ: DPS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Dědina	KONTAKTY: 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
	VYPRACOVAL: Ing. Dominika Janoušková	
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1:50	REVIZE: -
OBSAH: NÁVRH TVARU VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ Z 2.NP DO NÁSTAVBY		OZNAČENÍ: D.1.2.04.c