

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1.33	LÉKARNA CHODBA	11.51	DLAŽBA	VPC OMÍTKA / MALBA	MINER. RAST. PODHLED	KERAM. SOKL
1.34	LÉKARNA CHODBA	19.82	DLAŽBA	VPC OMÍTKA / MALBA	MINER. RAST. PODHLED	KERAM. SOKL
1.35	LÉKARNA SKLAD	12.19	DLAŽBA	VPC OMÍTKA / MALBA	MINER. RAST. PODHLED	KERAM. SOKL
1.36	LÉKARNA KANCELÁŘ	13.43	PVC	VPC OMÍTKA / MALBA	VPC OMÍTKA / MALBA	PVC LIŠTA
1.37	LÉKARNA ŠATNA	4.61	PVC	VPC OMÍTKA / MALBA	VPC OMÍTKA / MALBA	PVC LIŠTA
1.38	WC PŘEDSÍŇ	0.99	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	VPC OMÍTKA / MALBA	
1.39	WC	0.90	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	VPC OMÍTKA / MALBA	
1.40	SPRCHA	1.98	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	VPC OMÍTKA / MALBA	
1.41	WC	0.90	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	VPC OMÍTKA / MALBA	
1.42	LÉKARNA SKLAD	12.37	PVC	VPC OMÍTKA / MALBA	VPC OMÍTKA / MALBA	PVC LIŠTA
1.42	LÉKARNA ÚKLID	0.90	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	VPC OMÍTKA / MALBA	
1.43	LÉKARNA SKLAD	8.46	DLAŽBA	VPC OMÍTKA / MALBA	MINER. RAST. PODHLED	KERAM. SOKL
1.44	LÉKARNA LABORATOŘ	17.61	DLAŽBA	VPC OMÍTKA / MALBA	MINER. RAST. PODHLED	KERAM. SOKL
1.45	LÉKARNA PRODEJNA	76.94	DLAŽBA	VPC OMÍTKA / MALBA	MINER. RAST. PODHLED	KERAM. SOKL
1.46	KOMORA	1.35	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	VPC OMÍTKA / MALBA	

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 183.96


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ FINÁLNÍ VRSTVY PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÝ PANEĽ, PO ZAJIŠTĚNÍ OTVORU ROZŘEZAT
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PARAPETU
- ODSTRANĚNÍ ŠÁDROKARTONOVÉ SCHRÁNKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- ODSTRANĚNÍ RASTOVÉHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU

- XD VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL+VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ
- XZ DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY
- XOT DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES A STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ U ODSTRANĚNÝCH TĚLES BUDE ZKRÁCENO A ZASLEPENO
- XOT+M DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
- XPA DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH KRYTŮ PARAPETŮ
- XK DEMONTÁŽ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE V MÍSTĚ ZRUŠENÉHO POTRUBÍ BUDE UPRAVENO PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ
- XV DEMONTÁŽ VODOVODNÍHO POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE V MÍSTĚ ZRUŠENÉHO POTRUBÍ BUDE UPRAVENO PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ
- XVZT DEMONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE V MÍSTĚ ZRUŠENÉHO POTRUBÍ BUDE UPRAVENO PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ
- XO DEMONTÁŽ OKEN A VÝPLNÍ

B.01	ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1	DLAŽBA	10.00 mm
2	LEPIDLO	5.00 mm
	Σ	15.00 mm
B.02	ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1	PVC	2.00 mm
2	LEPIDLO	5.00 mm
	Σ	7.00 mm

POZNÁMKA 1
OSADIT PŘEKLAD - OBOUSTRANNĚ L80/80/8 - SPOJIT SVORNÍKY dn12mm
OTVOR VYŘÍZNOUT STĚNOVOU PILOU A NÁSLEDNĚ
VYJMUTÝ DÍLEČ ROZŘEZAT NA DÍLČÍ ČÁSTI



AKCE :	ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY, NA ORDINACE LÉKÁŘE V OBJEKTU MÍSTECKÁ Č.P. 899	ČÍSLO ZAKÁZKY :	038 07 25
MÍSTO :	Místecká 899, 199 00 Praha 9 - Letňany, katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 672/29,672/30, 672/82, 789/1		
INVESTOR :	Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany		
ZHOTOVITEL :	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	ADRESA :	BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00
DATUM :	07/2025	VEDOUcí PROJEKTU :	Ing. Radek Dědina
STUPEŇ :	DSP+DPS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Radek Dědina
		VYPRACOVAL :	Tomáš Popović
ČÁST PROJEKTU :	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO :	1:50
OBSAH :	BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.NP	REVIZE :	
		OZNAČENÍ :	D.1.1.02