



OBJEKT E

[illegible]

TABULKA MÍSTNOSTÍ			
číslo místnosti	účel místnosti	plocha (m2)	sv. výška (m)
B1:01	TERMOPORTY	10,9	2,95
B1:02	ODPAD	2,7	2,95
B1:03	ZÁDVEŘÍ	18,8	2,95
B1:04	SKLAD A HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	8,4	2,95
B1:05	SKLAD POTRAVIN	13,3	2,95
B1:06	CHLAZENÝ BOX OVOCÉ ZELENINA	4,5	2,95
B1:07	CHLAZENÝ BOX MLÉČNÉ VYROBKY	4,5	2,95
B1:08	CHODBA	10,0	2,60
B1:09	KANCELÁŘ	8,8	2,95
B1:10	ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST	10,0	2,95
B1:11	WC	1,6	2,60
B1:12	UMÝVÁRNA	3,3	2,60
B1:13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,6	2,60
B1:14	PROVOZNÍ NÁDOBI - MYTÍ	4,3	2,50
B1:15	KUCHYŇE	45,3	2,95
B1:16	ZÁDVEŘÍ - SCHODIŠTĚ	6,8	2,95
B1:17	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,1	21-2,9
B1:18	SKLAD ČISTÉ PŘÁDLA	3,8	2,95
B1:19	JÍDELNA	91,8	2,95
B1:20	MÍSTNOST PRO RACK	0,7	2,95
C1:01	ZÁDVEŘÍ - SCHODIŠTĚ	7,1	2,93
C1:02	ZÁDVEŘÍ	4,1	2,93
C1:03	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,2	2,60
C1:04	WC PEDAGOG	1,2	2,60
C1:05	ŠATNA PEDAGOG	4,8	2,60
C1:06	ŠATNA DĚTI	17,7	2,93-2,6
C1:07	UMÝVÁRNA A WC DĚTI	26,7	2,93-2,6
C1:08	NÁBYTKOVÁ NÍKA	1,6	2,93
C1:09	ÚČEBNA	128,4	2,89
C1:10	SKLAD POMŮCEK	8,0	2,93
C1:11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,0	2,93
C1:12	SKLAD ŠPINAVÉHO PŘÁDLA A HYGIENICKÝCH POTŘEB	3,0	1,9-2,93
1:01	CHODBA	66,5	2,93
E 1:01	ZÁDVEŘÍ	3,5	2,60
E 1:02	TECH. MÍSTN. / ÚKLID	4,2	2,93
E 1:03	ŠATNA / CHODBA	14,6	2,93-2,6
E 1:04	WC ŘEDITEL PŘESNÍ	1,9	2,60
E 1:05	WC ŘEDITEL KABINA	1,6	2,60
E 1:06	MULTIFUNKČNÍ PROSTOR	59,2	2,88
E 1:07	WC DĚTI	11,2	2,93
E 1:08	ŘEDITELNA	13,3	2,93

[illegible]

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE SÁDKOKARTONOVÉ:
SDK1-SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 125mm
SDK2-PŘEDSAZENÁ SÁDKOKARTONOVÁ STĚNA TL. 100mm
SDK3-PŘEDSAZENÁ SÁDKOKARTONOVÁ STĚNA TL. 75mm
SDK4-INSTALAČNÍ SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 270mm
SDK5-STĚNA S CEMENTOVÝMI DESKAMI TL. 150mm
SDK6-SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100mm |
|  | NOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
ZD1 - ZDIVO II.300, II.250, II.50mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC P3-450 NA SYSTÉMOVOU MALTU |
|  | ZDIVO Z CIHELNÝCH DĚROVANÝCH BLOKŮ
ZD2 - ZDIVO II.115mm Z CIHELNÝCH DĚROVANÝCH BLOKŮ P+D P10 NA MVC 5 |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE Z PLNÝCH CIHEL
ZD3 - ZDIVO II.140mm Z CIHEL PLNÝCH P10 NA MVC 5 |
|  | TEPENÁ IZOLACE, POLYSTYRENOVÉ DESKY EPS |