


pohled západní / zahradní



pohled východní / uliční

LEGENDA MATERIÁLŮ

stávající konstrukce

otlučení kabinového obkladu

konstrukce demontované v pohledu okna

konstrukce bourané-obvodové plynskázlové panely tl. 240-320 mm, s. 2130mm
mezi kterými jsou betonové sloupky š. 230-250mm, konstrukce nejříve po obvodě odříznout

konstrukce bourané-zděné pilířky elektro

konstrukce bourané-zděné stěny terasy vč. základu a podlahy terasy

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

D1DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OKEN A MEZIOKEN, VLOŽEK, DVEŘÍ

D2DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH PROSKLEN. DVEŘÍ

D3DEMONTÁŽ OCELOVÝCH PROSKLEN. DVEŘÍ, PROSKL. STĚN

D4DEMONTÁŽ OCEL. MRÍŽEK, ŽALUZII

D5VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH PILÍŘKŮ, PŘÍZDÍVEK Z CIHEL PLNÝCH

D6DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ POZINK. PLECH

D7DEMONTÁŽ OCEL. STRÁŽEK, PŘÍSTRĚSKŮ

D8DEMONTÁŽ OCEL. MRÍŽÍ OKEN

D9DEMONTÁŽ OCEL. ZÁBRADLÍ

E09vybourání parapetu na úrovni podlahy

E10vybourání parapetu do v.800 nad podlahu


E11vybourání parapetu do v.820 nad podlahu

E12vybourání parapetu do v.850 nad podlahu

E13vybourání parapetu do v.1950 nad podlahu

E14vybourání terasy-zděné stěny terasy vč. základu a podlahy terasy

poznámka:
Ve všech místnostech bude vybourána kompletní skladba podlahy. Skladby jsou vyznačeny v tabulce místostí
Bude vybourána všechna okna a dveře, včetně opechování.
Bude demontováno oplechování atk teras.
Bourané konstrukce jsou převážně příčky vyzděny z plných pálených cihel 280/140/70, CDM 125/125/200 a sádrových tvárnic tl.80mm.
Místnosti c1.04 - c1.15 nejsou přístupné. Dispozice vychází ze zaměření. Skladby podlah byly oshadnuty.
Podrobnější informace k bouracím pracem jsou popsány v technické zprávě



P O Z N Á M K A :
0,000 = 263,50 BpV pro pavilony B a C
0,000 = 263,66 BpV pro pavilon E

Revize		Pops. změny		Jméno		Podpis	
Číslo	Datum						

Generální projektant <div><div><div>Arch.</div><div></div></div><div>Arch Designs s.r.o. Sofronia 575023 001 0010</div></div>		Číslo paré	Autorský nápis
Projektant čísl PO		Orientace <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	

Název stavby Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18		HP:		Roz. jedla	
Architekt					
Město stavby: Místecká 65A					
Číslo: Praha 18-Lahary					
Č. stavby: 06/05/000		Kraj: Městská část Praha 18			
		Investor: Městská část Praha 18, Běchovská 630, 199 00 Praha-Lahary			

Název dokumentu POHLEDY- BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE		Výtisk: 120		Zdroj zpracování:		Roz. jedla:	
Datum: 06/02/18		Formát: 12 x A4		Kopírování:		Kraj: Praha	
Název stavby		Název dokumentu		Stavba: 05b		Roz. jedla: 05b	