




OBJEKT B



OBJEKT E



OBJEKT C



LEGENDA MATERIÁLŮ :

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ:  
SDK1-SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 125mm  
SDK2-PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA TL. 100mm  
SDK3-PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA TL. 75mm  
SDK4-INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 270mm  
SDK5-STĚNA S CEMENTOVÝMI DESKAMI TL. 150mm  
SDK6-SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100mm
- NOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC  
ZD1 - ZDIVO tl.300, tl.250, tl.50mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC P3-450 NA SYSTÉMOVOU MALTU
- ZDIVO Z CIHELNÝCH DĚROVANÝCH BLOKŮ  
ZD2 - ZDIVO tl.115mm Z CIHELNÝCH DĚROVANÝCH BLOKŮ P+D P10 NA MVC 5
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PLNÝCH CIHEL  
ZD3 - ZDIVO tl.140mm Z CIHEL PLNÝCH P10 NA MVC 5
- TEPENÁ ISOLACE, POLYSTYRENOVÉ DESKY EPS

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	účel místnosti	plocha (m2)	sv. výška (m)
B2.01	ÚČEBNA	127,8	2,93
B2.02	NÁBYTKOVÁ NIKA	1,6	2,97
B2.03	UMÝVÁRNA A WC DĚTI	26,5	2,97/2,6
B2.04	ŠATNA DĚTI	17,7	2,97/2,6
B2.05	ŠATNA PEDAGOG	4,8	2,60
B2.06	WC PEDAGOG	1,2	2,60
B2.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,2	2,60
B2.08	SCHODIŠTĚ	22,8	2,97
B2.09	CHODBA	20,1	2,97
B2.10	SKLAD POMŮCEK	6,0	2,97
B2.11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	8,1	2,97
B2.12	SPOJOVACÍ KRČEK	12,8	
B2.13	TERASA	44,5	
C2.01	CHODBA	20,2	3,0
C2.02	ZÁDVEŘÍ - SCHODIŠTĚ	22,8	3,0
C2.03	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,2	2,60
C2.04	WC PEDAGOG	1,2	2,60
C2.05	ŠATNA PEDAGOG	4,8	2,60
C2.06	ŠATNA DĚTI	17,7	3,0/2,6
C2.07	UMÝVÁRNA A WC DĚTI	26,7	3,0/2,6
C2.08	NÁBYTKOVÁ NIKA	1,6	3,00
C2.09	ÚČEBNA	128,1	2,96
C2.10	SKLAD POMŮCEK	5,9	3,00
C2.11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,9	3,00
C2.12	SPOJOVACÍ KRČEK	12,9	

0,000 = 263,50 Bpvr pro pavilony B a C  
0,000 = 263,68 Bpvr pro pavilon E

číslo	datum	popis změny	jméno	podpis

Generální projektant	Číslo jasu	Autorská sazka
Arch. Design s.r.o. Soutěžní 3178/23 602 00 Brno		
Projektant část PD	Ověřeno	

Název stavby	RP:	Pr. jaso
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	Architekt:	
Č. zakázky 0176-021-000	Místní úřad:	Místní úřad 454
	Obec:	Praha Letňany
	Kraj:	Hlavní město Praha
	Investor:	Městská část Praha 18, Běchovská 638, 199 00 Praha-Letňany

Název dokumentu	číslo	datum	zpracovatel	pr. jaso
PŮDORYS 2.NP NAVRHOVANÝ STAV	06/2018	06/2018	Kovář	Michal Pavla
	Formát	18 x A4	Kontrola	Pr. jaso
	číslo část	01	Stavba	Č. výkresu
				Reviz