

# PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: **VPI PH18, Rychnovská 139 - hala**

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 371,55 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	26 206,00 Kč
MONTÁŽ	42 998,02 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 652,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 234,91 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	9 054,13 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 117 368,72 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	85 910,81 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	31 457,91 Kč

PŘÍPRAVA	25 371,55 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
<b>Příprava celkem</b>	<b>27 223,00 Kč</b>

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
<b>PŘÍPRAVA</b>			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	7.00 m
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks
958327 S		Rýha bez povrchu 35/70 -100	78.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	78.00 m
<b>MONTÁŽ</b>			
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	11.00 ks
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	2.00 ks
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	25.00 ks
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	4.00 ks
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	78.00 m

958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5208.00 JV
kolaudace		
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	100.00 JV
náhrady		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	78.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	78.00 m
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	13.00 m
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	65.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	4.00 ks
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	2.00 ks